




Scala 1:20




Scala 1:20



Scala 1:20




Scale 1-20



N.B.: palancolare in provvisorio per esecuzione opere
in c.a. entro terra

PRESCRIZIONI MATERIALI:

- Tipologia calcestruzzi utilizzati secondo UNI 11104/2004
 - magrone classe esposizione X0 rapporto A/C - classe di resistenza C 12/15 N/mm²;
 - fondazioni a spalla classe di esposizione XC2 rapporto A/C < 0,80 - classe di resistenza C 28/35 N/mm²;
- Slump S4, diametro massimo degli inerti 20 mm;
- Acciaio in barre tondo tipo B450C;
- Sovraposizioni minime: barre in acciaio tondo 50 diametri; rete elettrosaldata 2 maglie;
- Le giunzioni delle barre di armatura, pari a 60 diametri, devono essere realizzate in zona utile compressa e saldate per quanto possibile al fine di massimizzare gli interferri;
- Vibrare tutti i getti;
- Travi in legno lamellare GL24H;
- Profili: piastre, piatti in acciaio S275Y3;
- Bulloni ad alta resistenza classe 8.8 - Dadi E6;
- Copia di serraggio dei bulloni come da prospetto 4 - IV UNI 10011/85;
- Saldature di III° classe eseguite con elettrodi E 44;
- Tutte le saldature sono da eseguire in officina a penetrazione completa;
- Spessore delle saldature dove non diversamente indicato:



CONTROLLARE LE MISURE PARZIALI E TOTALI,
PLANIMETRICHE ED ALTIMETRICHE, SUL POSTO.



Regione Veneto
Provincia di Venezia

Comune di Fossalta di Portogruaro
frazione di Villanova Santa Margherita

Tav.

30

Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale (PAUR) nuovo forno 14 e rinnovamento forno 11 in comune di Fossalta di Portogruaro via Ita Marzotto n. 8 - Opere di Mitigazione ed opere di Viabilità

Committente: Zignago Vetro s.p.a.

Oggetto: Planimetria intervento 1
Nuovo ponticello pedonale nord (C)
Armatura spalle di fondazione

Scala: 1:20

Progettista: ing. arch. DE MARCHI Marcello

Timbro e firma

0	01.12.2021	Emissione
Rev	Data	Descrizione

Progettazione:	arch.ing. DE MARCHI Marcello ing. TITTON Sandro
Collaboratori:	geom. COLLAVIN Enea

Indirizzo: Studio Tecnico De Marchi e Titton
via Libertà n°2
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel./Fax 0431 620525
e-mail: tecnico@demarchietitton.it