LEGENDA:

C01 - Camino emissione fumi bruciatore caldaia
C02 - Camino emissione tunnel pretrattamento verticale
C04 - Camino emissione fumi bruciatore forni fissaggio
C05 - Camino emissione fumi bruciatore forno asciugatura
C06 - Camino emissione forno asciugatura (Da riattivare)
C07 - Camino emissione forno fissaggio
C08 - Camino emissione fumi bruciatore forno polimerizzazione
C09 - Camino emissione forno polimerizzazione
C10 - Camino emissione fumi pannelli IR gelificazione
C11 - Camino emissione fumi forno sublimazione
C12 - Camino emissione fumi bruciatore EZY 1
C13 - Camino emissione fumi forno EZY 2
C15 - Camino emissione (scrubber) pretrattamento
C16A - Camino emissione fumi bruciatore forno asciugatura
C16B - Camino emissione fumi bruciatore forno asciugatura
C17 - Camino impianto abbattimento polveri cabina verniciatura (Da riattivare)
C19 - Camino impianto abbattimento polveri cabina verniciatura (Da dismettere)
C20 - Camino emissioni forno polimerizzazione
C21 - Camino emissione fumi bruciatore forno polimerizzazione
C23 - Camino emissione fumi bruciatore EZY2
C24 - Camino emissioni fumi forno EZY 2
C25 - Camino caldaia palazzina uffici
C26 - Camino impianto abbattimento polveri CAB 1
C27 - Camino impianto abbattimento polveri CAB 2
C28 - Camino emissione fumi bruciatore vasca pretrattamento orizz.
C29 - Camino emissione fumi bruciatore vasca pretrattamento orizz.
C30 - Camino emissione fumi bruciatore forno sublimazione
C31 - Camino caldaia (servizi, spogliatoi, refettorio)
C32 - Camino emissione cappa laboratorio
C33 - Camino emissione fumi svernicia ganci
C34 - Camino impianto di pulizia CAB 1 e CAB 2
C35 - Camino impianto di pulizia/aspirazione EZY1 e EZY2

Punti di emissione esenti ai sensi All. 4 - parte I, C. 1, lett. dd

Punti di emissione soggetti alla disciplina del D.lgs 152/06 parte 5 - titolo II e III

C00 Punti di emissione esistenti
C00 Punti di emissione nuovi
C00 Punti di emissione fuori servizio
C00 Punti di emissione esenti

Il committente _____

Il progettista _____

DDL
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
31050 - MONASTIER DI TREVISO - piazza Lanclerl dl Mllano 3
tel. 0422/898209 - p.iva - c.f.: 04134000266

COMUNE MEOLO - PROVINCIA DI VENEZIA

committenti : D.F.V. Srl
S.S. 275 Km 14,400
73030 Surano (LE)
P.IVA.: 01885070068

oggetto : PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

tavola : 2

Planimetria generale - LAYOUT CAMINI DI PROGETTO

file : S317 DFV Venezia/Camini/S317 progetto camini

scala : 1:250

data gennaio 2019

Fiume Meolo

Via Delle Industrie

A
CAPANNONE
mq. 4496.37

B
CAPANNONE
mq.2142.48

C

LABORATORIO 24.95 mq
UFFICIO PROD. 42.02 mq
UFFICIO PROD. 18.18 mq
7 LOCALI COMPRESSORI 57.54 mq
AUTOCLAVE 5.95 mq
MAGAZZINO POLVERI mq. 219.45
Tettoia 103.83mq
Tettoia 86.97mq
TRASLOELEVATORE BHL
6 MAGAZZINO AUTOMATIZZATO mq. 1013.84
CAPANNONE mq. 1.000.58
OFFICINA mq. 97.75
LOCALE DI SERVIZIO 12.18 mq
19.95mq
MAGAZZINO INVARATO mq. 1151.54
SPOGL. UOMINI 42.25 mq
SPOGL. DONNE 7.40 mq
MENSA 49.03 mq
nuova cabina
nuova area verde
RECINZIONE ESISTENTE - ZOCCOLO IN CLS
RECINZIONE ESISTENTE - ZOCCOLO IN CLS E RETE